

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. ROBOTY REMONTOWE I MODERNIZACJA KUCHNI I ŁAZIENEK [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]		
1	KNR 4-01 0811-0700		Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej 1,20*1,20*2+2,60*2,70+2,70*3,00+1,00*0,40+5,70*2,70	m2	33,79 33,79000
2	KNR 4-01 0819-1500		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (1,20+1,20)*2*1,50*2-(0,60*1,50*2) 0,80*2,25 (2,70+3,00)*2*1,67-1,00*2,67 (5,70+2,70)*2*1,45-(1,45*1,00*3) 0,40*1,45*2	m2	51,94 12,60000 1,80000 16,36800 20,01000 1,16000
3	KNR 4-01 0211-0300		Skucie nierówności betonu na podłogach głębokości do 5cm 3,79	m2	3,79 3,79000
4	KNR 0-14 2012-0100		Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD. Ruszt pojedynczy podwieszany 33,79	m2	33,79 33,79000
5	KNR 4-01 0354-0400		Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2,0m2 6	szt	6,00 6,00000
6	KNR 0-19 1023-1200		Drzwi z PCV mocowane na kotwy, z obróbką osadzenia 1,00*2,00*2+1,20*2,00 0,90*2,00*2	1m2	10,00 6,40000 3,60000
7	KNR 4-01 0329-0300		Wykucie otworów dla drzwi w ścianach z cegieł, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, grubości ponad 1/2 cegły (0,90-0,60)*2*0,15*2 (1,30-0,90)*2*0,45*4	m3	1,62 0,18000 1,44000
8	KNR 4-01 0317-0400		Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina, odcinkowych grubości 1/2 cegły 1,50*0,35*2	m2	1,05 1,05000
9	KNKRB 2 1003-04		Ościeżnice drzwiowe drewniane zwykłe 6	szt.	6,00 6,00000
10	KNR 2-02 1020-0101		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, dwukrotnie malowane o powierzchni do 2m2 - malowane farbą olejną podkładową+farbą ftalową nawierzchniową 1,00*2,00*4 0,90*2,00*2	m2	11,60 8,00000 3,60000
11	NNR 4 1118-1000		Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych na zaprawie klejowej Atlas w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2. Posadzki z płytek luzem o wymiarach 30x30cm 33,79	m2	33,79 33,79000

## 1. ROBOTY REMONTOWE I MODERNIZACJA KUCHNI I ŁAZIENEK

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
12	NNR 4 0840-0900		Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m2 płytkami terakotowymi na zaprawie klejowej Atlas. Płytki terakotowe luzem o wymiarach 20x25cm	m2	72,60
			(1,20+1,20)*2*2*1,50		14,40000
			(2,60+2,70)*2*1,5		15,90000
			(3,00+2,70)*2*1,50		17,10000
			(5,70+2,70)*2*1,50		25,20000
13	KNR 4-01 0713-0100		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach - wapno suchogaszzone	m2	35,69
			25,6950		25,69500
14	KNR 2-02W 1510-0500		Malowanie farbami emulsyjnymi - malowanie dwukrotne płyt gipsowych. spoinowanych, szpachlowanych z gruntowaniem - sufitów	1 m2	33,79
			33,79		33,79000
15	KNR 2-02W 1510-0700		Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych. Powierzchnie wewnętrzne ścian - malowanie dwukrotne suchych tynków. z gruntowaniem	1 m2	48,30
			48,30		48,30000
			Dział nr 2. REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH [CPV: 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych]		
16	KNR 4-03 1120-0100		Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów. Puszka okrągła 2-wylotowa; przekrój przewodów do 2,5mm2	szt	8,00
			5+3		8,00000
17	KNR 4-03 1124-0100		Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10A. Podtynkowy wyłącznik lubprzełącznik 1 biegunowy	szt	8,00
			8		8,00000
18	KNR 4-03 1125-0200		Demontaż łączników w obudowie o natężeniu prądu do 25A. Łącznik z tworzywa sztucznego; do 5 przyłączonych przewodów	szt	6,00
			6		6,00000
19	KNR 4-03 1122-0200		Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63A. Gniazda podtynkowe 2+0 biegunowe	szt	6,00
			6		6,00000
20	KNR 4-03 1004-0600		Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach betonowych. Długość przebicia do 20cm, średnica rury do 25mm	szt	2,00
			2		2,00000
21	KNR 4-03 1003-0100		Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły. Długość przebicia do 1/2 cegły, średnica rury do 25mm	szt	11,00
			3+8		11,00000
22	KNR 4-03 1001-0100		Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47mm. Bruzdy wykuvane mechanicznie w podłożu ceglany, dla przewodów wtynkowych	m	36,70
			5,80+3,50+2,70+2,70+22.00		36,70000
23	KNR 5-08 0210-0300		Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd. Łączny przekrój żył do 24 Cu, 40 Al mm2. Podłoże różne od betonu Przewód YDY 5x4 mm2	m	76,00
			45+31		76,00000

## 2. REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
24	KNR 5-08W 0512-0200		Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych. Rodzaj oprawy - świetlówka o źródle światła do 3x40 W	kpl	13,00
			7+6		13,00000
25	KNR 5-08 0308-0100		Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków bryzgoszczonych z podłączeniem. Łączniki bakelitowe - przykręcane. łącznik - jednobiegunowy	szt	6,00
			6		6,00000
26	KNR 5-08W 0901-0100		Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych. Pomiar rezystancji izolacji obwodów 1-fazowych - pierwszy pomiar	miar	1,00
			1		1,00000
27	KNR 5-08W 0901-0200		Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych. Pomiar rezystancji izolacji obwodów 1-fazowych - za każdy następny pomiar	miar	6,00
			6		6,00000
28	KNR 5-08W 0902-0100		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. Pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy pomiar	miar	1,00
			1		1,00000
29	KNR 5-08W 0902-0400		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. Pomiar rezystancji uziemienia - następny pomiar	miar	1,00
			1		1,00000
30	KNR 5-08W 0902-0500		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. Próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwsza próba	miar	1,00
			1		1,00000
31	KNR 5-08W 0902-0600		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. Próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - następna próba	miar	2,00
			2		2,00000
			Dział nr 3. MODERNIZACJA i KLIMATYZACJA POMIESZCZEŃ [CPV: 09310000-5 Elektryczność]		
32	KNR 7-04 0602-0500 P.Z. OFERTY		Ogrzewanie pomieszczeń klimatyzatorami elektrycznymi mocy 5,00 kW 1 szt i 2,63 kW 4 szt..	kpl	1,00
			1		1,00000
			Dział nr 4. ROBOTY SANITARNE W KUCHNI I ŁAZIENKACH [CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe]		
33	KNR 4-02 0230-0700		Demontaż rurociągu z rur PCW o średnicy do 50mm, na ścianach budynku	m	15,90
			15,90		15,90000
34	KNR 4-02 0219-0100		Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem i syfonem mosiężnym	kpl	4,00
			4		4,00000
35	KNR 4-02 0218-0400		Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanej, bez wsporników	szt	
			2+2x		
36	KNR 2-15 0115-0200		Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Dn=15mm	szt	6,00
			6		6,00000



## 4. ROBOTY SANITARNE W KUCHNI I ŁAZIENKACH

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
37	KNR 4-02 0141-0200		Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody 80-160dm3 na nowych wspornikach	szt	1,00
			1		1,00000
38	KNR 4-02 0105-0100		Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o średnicy 15mm	msc	10,50
			10,50		10,50000
39	KNR 4-01 0336-0100		Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4 x 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	15,00
			15,00		15,00000
40	KNR 4-02 0105-0101		Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o średnicy 20mm	msc	11,00
			11,00		11,00000
41	KNR 4-02 0223-0300		Wymiana ustępu z miską fajansową - Kompakt	kpl	2,00
			2		2,00000
			Dział nr 5. WYMIANA POSADZKI W SALI I HOLU [CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe]		
42	KNR 4-01 0811-0700		Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	95,20
			95,20		95,20000
43	KNR 4-01 0211-0100		Skucie zniszczonej terakoty na podłogach głębokości do 1cm	m2	95,20
			95,20		95,20000
44	NNR 4 1119-1100		Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych na zaprawie klejowej Atlas w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2. Posadzki z płytek luzem o wymiarach 40x40cm	m2	239,28
			95,20+127,85+16,23		239,28000
45	KNR 2-02 0401-0100		Wykonanie daszka nad wyjściem z pokryciem blachą trapezową	m2	10,50
			3,00*3,5000		10,50000
46	KNR 4-01 0420-0400 p.z.		Wykonanie zabezpieczenia rury wodociągowej na sali	m2	18,20
			18,20		18,20000
47	KNR 4-01 0815-0100 p.z.		Uzupełnienie cokołów z drewna liściastego o wym. 2x10cm, na odcinkach prostych	m	62,20
			12,60+10,00+12,60+10,00+8,50+8,50		62,20000
			Dział nr 6. ROBOTY MALARSKIE ELEWACJI [CPV: 45442100-8 Roboty malarskie]		
48	KNR 2-02 0901-0100		Tynki zwykłe kategorii II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie	m2	430,32
			(4,15+4,81)/2*10,00+(4,50*10,00)/2		67,30000
			(3,00+4,15)/2*3,90		13,94250
			18,60*3,00		55,80000
			8,30*3,62		30,04600
			7,70*4,36		33,57200
			14,40*4,36		62,78400
			14,40*(6,70-4,36)/2		16,84800
			4,36*7,70-(4,00*4,00)		17,57200

## 6. ROBOTY MALARSKIE ELEWACJI

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			3,50*4,36		15,26000
			3,30*13,00		42,90000
			(3,90+2,50)/2*3,50*2		22,40000
			2,50*5,70-0,90*2		12,45000
			8,20*4,81		39,44200
49	KNNR 3 0607-0300..		Malowanie tynków zewnętrznych i obróbki blacharskie. Farbą emulsyjną - dwukrotnie z przetarciem tynków, z przygotowaniem powierzchni	m2	430,00
			430,00		430,00000
50	KNR 2-02 1604-0100		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m	m2	152,90
			13,90*5,50*2		152,90000
			Dział nr 7. WYWIEZIENIE GRUZU [CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe]		
51	KNR 4-04 1101-0100		Wywóz gruzu ciągnikiem kołowym z przyczepą z terenu rozbiórki na odległość 1km z ręcznym załadowaniem i wyładowaniem	m3	11,88
			(95,30+69,45+33,18)*0,06		11,87580