

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty nawierzchniowe.			
1	KNNR 6 d.1 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 8.0*996.0	m ² m ²	7 968.00	
				RAZEM	7 968.00
2	KNNR 6 d.1 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 6.0*996.0	m ² m ²	5 976.00	
				RAZEM	5 976.00
3	KNNR 6 d.1 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm 6.0*996.0	m ² m ²	5 976.00	
				RAZEM	5 976.00
4	KNNR 6 d.1 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z pospółki z dodatkiem kruszyw łamanych (30%) o grubości po zagęszczeniu 20 cm 6.0*996.0	m ² m ²	5 976.00	
				RAZEM	5 976.00

mgr inż. Dariusz Deszczyński
uprzed. Nr UAN 7312-4033

